

**ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)**

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης  
57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 14-12-2015  
Αριθμ. Πρωτ.: 207/14-12-2015

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

**«Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων αυτοματισμού και χειρισμού, κομβιοδόχων θαλάμου, κομβιοδόχων ορόφων και παρελκομένων, των υδραυλικών ανελκυστήρων στα κτίρια Α και Β του ΕΚΕΤΑ»**

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (6° χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου:

**«Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων αυτοματισμού και χειρισμού, κομβιοδόχων θαλάμου, κομβιοδόχων ορόφων και παρελκομένων, των υδραυλικών ανελκυστήρων στα κτίρια Α και Β του ΕΚΕΤΑ»**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων και να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το αντικείμενο αυτό.

Η προσφορά πρέπει να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης και η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των **επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (7.400,00 €)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς για το σύνολο του έργου με τα εξής στοιχεία:

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο:**

**«Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων αυτοματισμού και χειρισμού, κομβιοδόχων θαλάμου, κομβιοδόχων ορόφων και παρελκομένων, των υδραυλικών ανελκυστήρων στα κτίρια Α και Β του ΕΚΕΤΑ».**

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την **Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ.** στην ακόλουθη διεύθυνση:

*Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)  
6° χλμ Χαριλάου – Θέρμης  
TK 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2310 498100*

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν το ύψος της οικονομικής

προσφοράς, η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης, η τεχνική και επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων και ο χρόνος παράδοσης.

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πληρωμή της σύμβασης παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τον Ν. 4013/2011.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την εξόφλησή του.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία ΕΚΕΤΑ (κο. Παναγιώτη Παχατουρίδη, τηλ.:2310498135 και κο. Θεόφιλο Πετρογιάννη, τηλ.:2310498498).

Για το ΕΚΕΤΑ

Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος  
Διευθυντής Κ.Δ. & Πρόεδρος Δ.Σ.

# **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

## **Γενικά**

Η αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών πινάκων αυτοματισμού και χειρισμού, των κομβιοδόχων θαλάμου, των κομβιοδόχων όλων των ορόφων και όλων των παρελκομένων των υδραυλικών ανελκυστήρων στα κτίρια Α και Β του ΕΚΕΤΑ, θα πραγματοποιηθεί με εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο συνεργείο σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.

Τα υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών και περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, θα προσκομισθούν απευθείας από τον ανάδοχο. Το κόστος αυτών περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή για την εκτέλεση των εργασιών.

Η εργασία αφορά στην αφαίρεση-αποξήλωση των παλαιών και προμήθεια και εγκατάσταση νέων πινάκων αυτοματισμού, ελέγχου και χειρισμού, όλων των κομβιοδόχων των θαλάμων και των ορόφων καθώς και των παρελκομένων τους, στους υδραυλικούς ανελκυστήρες των κτιρίων Α και Β του ΕΚΕΤΑ.

## **Ειδικές Προδιαγραφές έργου**

Οι απαιτούμενες εργασίες επί τόπου στο έργο έχουν ως εξής :

### **1. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ**

A. Πλήρης αντικατάσταση του πίνακα αυτοματισμών (με τα κατάλληλα ρελέ, ηλεκτρονικό οροφολογία, επιτηρητή φάσεως, λειτουργία διόρθωσης με ανοικτές θύρες φρεατίου, ενδεικτική λυχνία ένδειξης απομανδάλωσης κλπ.) με αντίστοιχο **νέας** Τεχνολογίας, με στοιχεία:

Τύπος Ανελκυστήρα :	Υδραυλικός
Λειτουργία :	Simplex Down Collective
Στάσεις :	5
KW :	9,5

Αφορά και στους δύο (2) υδραυλικούς ανελκυστήρες.

B. Αντικατάσταση του συστήματος οροφολογίας, με αντίστοιχα μαγνητικά SENSORS.

Αφορά και στους δύο(2) υδραυλικούς ανελκυστήρες.

### **2. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ**

A. Αντικατάσταση των κομβιοδόχων όλων των ορόφων. Οι νέες κομβιοδόχοι θα είναι επίτοιχες από ανοξείδωτο χάλυβα σατίν με φωτεινή ένδειξη θέσεως θαλάμου (DIGITAL DISPLAY) και φωτιζόμενο κομβίο κλήσης.

Αφορά και στους δύο(2) υδραυλικούς ανελκυστήρες.

B. Αντικατάσταση των κομβιοδόχων θαλάμου με αντίστοιχες από ανοξείδωτο χάλυβα που θα περιλαμβάνει:

- φωτεινή ένδειξη θέσεως θαλάμου (DIGITAL DISPLAY)
- φωτιζόμενα κομβία κλήσης.
- φωτισμό ασφαλείας (αυτόνομο) ανεξάρτητο από την παροχή ρεύματος.

Αφορά και στους δύο υδραυλικούς ανελκυστήρες.

- 3.** Με το πέρας των εργασιών και παρουσία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ) θα πραγματοποιηθεί δοκιμή των δύο ανελκυστήρων.
- 4.** Με το πέρας των εργασιών, όλη η περιοχή θα παραδοθεί, με ευθύνη του Αναδόχου, σε αρίστη κατάσταση, καθαρή (αφού απομακρυνθούν από αυτή οποιαδήποτε άχρηστα υλικά προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών), σε απόλυτη λειτουργικότητα.
- 5.** Όσα υλικά – μικρουλικά – εξαρτήματα απαιτηθούν για τη σωστή και ολοκληρωμένη λειτουργία του δικτύου θα τα προμηθευτεί και θα τοποθετήσει ο Ανάδοχος του έργου, με ευθύνη και μέσα δικά του. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των υλικών στον τόπο εκτέλεσης του έργου.
- 6.** Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη διάρκεια των εργασιών για την προστασία τόσο του προσωπικού του, όσο και των υπαρχουσών κατασκευών. Τυχόν κακοτεχνίες ή ζημιές που θα προκληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο.
- 7.** Ο Ανάδοχος του έργου, είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει και τον βαρύνουν κάθε είδους σχετικές αμοιβές και αποζημιώσεις. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμιά ευθύνη για την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας που αφορούν το προσωπικό του αναδόχου κατά την εργασία του και εν γένει παραμονή του στον χώρο εκτέλεσης του έργου.
- 8.** Ο Ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση παντός είδους παρατηρήσεων που θα του υποδειχθούν, από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τις εν γένει συμβατικές του υποχρεώσεις.
- 9.** Η χρονική διάρκεια των εργασιών ορίζεται το μέγιστο στις δύο (2) συνεχείς ημέρες για κάθε ανελκυστήρα.

### **Απαιτούμενα στοιχεία έγκυρης προσφοράς**

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Τιμή Προσφοράς συνολική χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Περιγραφή για τον Χρόνο/τρόπο έναρξης και εκτέλεσης εργασιών καθώς και της παράδοσης από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
- Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, περιγραφή προσφερόμενης ποιότητας υλικών και προδιαγραφές αυτών.
- Αριθμό εργαζομένων και ειδικότητα απασχολούμενου προσωπικού επί του έργου.
- Πιστοποιητικό ISO 9001 για συντήρηση ανελκυστήρων.
- Πιστοποιητικό ISO 14001 για προστασία περιβάλλοντος.
- Πιστοποιητικό OHSAS 18001 για ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
- Δήλωση Διπλ. Μηχανικού (Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από αρμόδια αρχή, ως υπεύθυνου του έργου, εγγεγραμμένου στο προσωπικό της εταιρείας (απαιτείται η κατάθεση πίνακα προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας).
- Άδεια συνεργείου συντήρησης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι παρέχεται δεκαετής (10 έτη) εγγύηση για όλα τα απαιτούμενα υλικά.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει γίνει επίσκεψη στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών και ότι θα παραδοθούν οι ανελκυστήρες σε πλήρη λειτουργία.
- Τυχόν εγγύηση εργασιών(προαιρετικά).