

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ε.Μ.Υ. ΕΚΕΤΑ»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ε.Μ.Υ. ΕΚΕΤΑ»

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ (2.600,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο του έργου, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ε.Μ.Υ. ΕΚΕΤΑ»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 2:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΚΔ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΚΔ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Δήμητρα Γιαννούλη, τηλ. +30 2310498100

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την εξόφλησή του.

Επί του αρχικού συμβατικού τμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πληρωμή της σύμβασης

παρακρατείται 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινήσεις: Παναγιώτης Παχατουρίδης τηλ. +30 2310498497, email: pahatour@certh.gr και Θεόφιλος Πετρογιάννης τηλ. +30 2310498498, fax +30 2310498220, email: theofilos@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΚΔ

Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος
Διευθυντής ΚΔ & Πρόεδρος ΔΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) προτίθεται να προβεί στην πραγματοποίηση σειράς εργασιών που περιλαμβάνουν την δημιουργία ανοίγματος επί υφιστάμενου τοίχου στο Κτίριο Ε.Μ.Υ. και την τοποθέτηση, στη θέση του ανοίγματος, πόρτας πυρασφάλειας.

Ειδικότερα στο ισόγειο του κτιρίου Ε.Μ.Υ. θα κατασκευαστεί μονόφυλλη πόρτα πυρασφάλειας ως δεύτερη έξοδος κινδύνου από τον χώρο εργαστήριου - γραφείου, για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού του ΕΚΕΤΑ. Ο ακριβής χώρος θα υποδειχθεί στον υποψήφιο Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την απαραίτητη αναγνωριστική επίσκεψη του πρώτου στο χώρο του ΕΚΕΤΑ. Δεδομένου ότι υπάρχει επί του παρόντος, στο επιθυμητό σημείο τοποθέτησης, γραμμή πυρόσβεσης, απαιτείται μια σειρά εργασιών που επιγραμματικά αφορούν: α)την απομάκρυνση, κατά την διάρκεια των εργασιών, και επανατοποθέτηση εκ των υστέρων της γραμμής πυρόσβεσης, β) την αδιατάραχη κοπή του τοίχου και γ)την προμήθεια και τοποθέτηση της πόρτας πυρασφάλειας. Οι εργασίες που απαιτούνται στο σύνολο, περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω.

Ειδικές Προδιαγραφές έργου

Για την πραγματοποίηση και ορθή ολοκλήρωση του έργου απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:

- **Αδιατάραχη καθαίρεση τμήματος της υφιστάμενης τοιχοποιίας:** Η καθαίρεση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της αποξήλωσης των ηλεκτρολογικών γραμμών που διέρχονται από την τοιχοποιία από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο εργαστηριακός χώρος πλησίον του χώρου εργασίας θα είναι ελεύθερος από άλλα αντικείμενα (π.χ. γραφεία) τα οποία και θα απομακρυνθούν με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής πριν την εκτέλεση των εργασιών. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί προσεκτική αδιατάραχη καθαίρεση του τμήματος της υφιστάμενης τοιχοποιίας σε κατάλληλες διαστάσεις (περίπου 1,00μ x 2,15μ) ώστε να τοποθετηθεί πυράντοχη πόρτα. Επιπρόσθετα, θα αφαιρεθεί και τμήμα της τοιχοποιίας στο άνω μέρος των διαστάσεων της προς τοποθέτηση πόρτας προκειμένου να τοποθετηθεί προκατασκευασμένο πρέκι, διαστάσεων περίπου 1,30μ x 0,10μ. Πριν την έναρξη των εργασιών καθαίρεσης, θα πρέπει να τοποθετηθεί νάυλον σε όλο το πλάτος του χώρου των γραφείων, από το ύψος της οροφής έως το δάπεδο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η διαρροή σκόνης στους υπόλοιπους χώρους. Για την καθαίρεση θα χρησιμοποιηθεί τροχός, ο οποίος κατά την λειτουργία του εκτοξεύει νερό προκειμένου να παράγεται όσο το δυνατόν λιγότερη σκόνη, και μικρό σκαπτικό – κομπρεσέρ χειρός (7,5 kg). Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα απομακρυνθούν από το χώρο χειρωνακτικά με χρήση καδοφόρων οικοδομικών καροτσιών και στη συνέχεια θα απομακρυνθούν από το χώρο του ΕΚΕΤΑ με ευθύνη του Αναδόχου.
- **Κατασκευή πρεκιού σκυροδέματος:** Θα προκατασκευαστεί πρέκι (διαστάσεων περίπου 1,30μ x 0,10μ) το οποίο και θα τοποθετηθεί στο άνω μέρος της πόρτας. Το πρέκι θα είναι οπλισμένο με σίδηρο B500C (θα διατρέχεται από 4 ευθύγραμμα Φ8 και θα περιλαμβάνει συνδετήρες Φ8)
- **Αποκατάσταση της περιμέτρου του αποκοπόμενου τμήματος τοιχοποιίας:** Το τμήμα της τοιχοποιίας που θα απομείνει, θα σοκαριστεί περιμετρικά και θα σοβατιστεί.
- **Αποξήλωση υφιστάμενου δικτύου πυρόσβεσης:** Θα αποσυνδεθεί - ξεκινώντας από το χώρο του υπογείου – η υφιστάμενη γραμμή πυρόσβεσης. Η οπή που θα απομείνει στο δάπεδο ισόγειου θα σφραγιστεί με χρήση αφρού πολυουραιθάνης και

μίγματος τσιμέντου. Επίσης θα αποξηλωθεί το κουτί πυρόσβεσης που περιλαμβάνει τη μάνικα.

- **Κατασκευή νέας γραμμής πυρόσβεσης:** Θα γίνει αδιατάραχη διάνοιξη οπής στο δάπεδο του ισογείου – με χρήση καροτιέρας – στο σημείο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Στη συνέχεια θα συνδεθεί εκ νέου η γραμμή πυρόσβεσης, χρησιμοποιώντας σωλήνες ίδιας ποιότητας και διαστάσεων με τις υπάρχουσες, ξεκινώντας από την οροφή του υπογείου. Τέλος θα τοποθετηθεί στη νέα θέση το υπάρχον πυροσβεστικό κουτί.
- **Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονόφυλλης πόρτας πυρασφάλειας 60min οποία θα φέρει φεγγίτη διαστάσεων 30εκ x 40εκ με πυράντοχο τζάμι EI60:** Η πόρτα θα φέρει μπάρα πανικού. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη στις διάφορες κλάσεις αντοχής στη φωτιά UNIFORM EI2 60 (60 λεπτών) EN 1634-1 και ENDOOR EI2 60 EN1631-1 LOCHER RAL 7035 και θα αποτελείται από φύλλο κενό εσωτερικά γεμισμένο με πυράντοχο μονωτικό υλικό, κάσωμα με γωνιακή διατομή, κλειδαριά, χειρολαβή μαύρου χρώματος (M1), 2 μεντεσέδες από τους οποίους ο ένας με ελατήριο επαναφοράς και ένας συγκράτησης ρυθμιζόμενος.
- **Βαφές:** Μετά το πέρας της τοποθέτησης της πόρτας θα γίνει βαφή της τοιχοποιίας και στις δυο πλευρές της (μέσα και έξω) με τη χρήση χρωμάτων ίδιου τόνου με τα υφιστάμενα χρώματα.
- **Εποξειδική Βαφή:** Στο τμήμα του δαπέδου που θα απομείνει στο κάτω μέρος του αποκοπόμενου τοίχου, θα γίνει Εποξειδική Επίστρωση δυο συστατικών παρόμοιου χρώματος με το υπάρχον δάπεδο του υπόλοιπου χώρου των γραφείων. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια επίπεδη, ομαλή, δίχως διακυμάνσεις στο ύψος επιφάνεια η οποία θα έχει αντοχή σε τριβές και προσβολή χημικών.

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση του έργου.

Οι εργασίες και οι αμοιβές του εργατοτεχνικού προσωπικού αποτελούν υποχρεώσεις του Αναδόχου και συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου της παρούσας πρόσκλησης.

Με το πέρας των εργασιών, όλη η περιοχή θα παραδοθεί, με ευθύνη του Αναδόχου, σε άριστη κατάσταση, καθαρή (αφού απομακρυνθούν από αυτή οποιαδήποτε άχρηστα υλικά προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών) και σε απόλυτη λειτουργικότητα.

Τα υλικά - μικροϋλικά – εξαρτήματα, ανταλλακτικά και αναλώσιμα που θα απαιτηθούν για τη σωστή και ολοκληρωμένη εκτέλεση των εργασιών θα τα προμηθευτεί και θα τα τοποθετήσει ο Ανάδοχος του έργου, με κόστος, ευθύνη και μέσα δικά του. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των υλικών στον τόπο εκτέλεσης του έργου.

Υποχρεώσεις του Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη διάρκεια των εργασιών του για την προστασία τόσο του προσωπικού και των συνεργατών του, όσο και του προσωπικού και των πραγμάτων και εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Το εργατικό προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα ευρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα.
3. Ο Ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του ιδίου και του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει καθ' όλη τη διάρκεια των συμβατικών του υποχρεώσεων με την Αναθέτουσα Αρχή και τον βαρύνουν κάθε είδους αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις του ιδίου και του προσωπικού του.

4. Η Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ) δεν φέρει καμιά ευθύνη για την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας που αφορούν το προσωπικό του Αναδόχου κατά την εργασία του και την εν γένει παραμονή του στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών του Αναδόχου.
5. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση σε κάθε είδους παρατηρήσεις που θα του υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τις εν γένει συμβατικές του υποχρεώσεις.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση τυχόν κακοτεχνιών, φθορών ή ζημιών που ενδέχεται να προξενηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών του και ευθύνεται για κάθε είδους κακοτεχνία, ζημία ή βλάβη προσώπων ή πραγμάτων της Αναθέτουσας Αρχής που ενδέχεται να συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών του, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τις εν γένει συμβατικές του υποχρεώσεις.

Απαιτούμενα στοιχεία έγκυρης προσφοράς

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Τιμή Προσφοράς συνολική χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
- Περιγραφή για τον Χρόνο/τρόπο έναρξης και εκτέλεσης των εργασιών καθώς και σαφή προσδιορισμό του χρόνου παράδοσης, με ημερομηνία έναρξης την επομένη της ημέρας υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
- Συμφωνία της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης.
- Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα αναλάβει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.
- Τυχόν εγγύηση εργασιών.
- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών και ότι θα παραδώσει τους χώρους σε πλήρη λειτουργία. Η επίσκεψη-επιθεώρηση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί με την παρουσία ενός εκπροσώπου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής (του κ. Παχατουρίδη ή του κ. Πετρογιάννη), κατόπιν συνεννόησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα γίνεται αποδεκτή.